



RZUT MURU OPOROWEGO

1:100




WIDOK MURU OPOROWEGO

1:100



- Zakres prac:**
- schodkowe usunięciu nasypu wzdłuż kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m),
  - rozbiorka kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m) do poziomu terenu (w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń spoin głębiej), oczyszczenie elementów kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń,
  - odtworzenie dolnej partii kamiennych murów oporowych (do wysokości ok. 105cm ponad poziom terenu) przy użyciu zaprawy Baunit MC55W z montażem dolnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,
  - odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,
  - wykonanie wzdłuż murów poziomej płyty żelbetowej grubości 12cm,
  - odtworzenie górnej partii kamiennych murów oporowych, montaż górnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,
  - zabezpieczenie płyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),
  - osłonięcie płyty żelbetowej geowłókniną gramatury min. 200g/m2,
  - odtworzenie górnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,
  - hydrofobizacja górnych powierzchni murów preparatem Remmers Funcosil WS.

<div><div></div><div><div>ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków - Długoleśka, POLAND</div><div>tel. 71 315 20 15, 71 346 78 22, fax 71 346 78 31, e-mail: <a href="mailto:proj@cci.com.pl">proj@cci.com.pl</a></div></div></div>			
Projektant:	Podpis:	Obiekt:	Data:
mgr inż. Adam Marek upr. bud. nr 123/DOŚ/03 nr ewid. DOŚ/BO/0208/04		KAMIENNY MUR OPOROWY PRZY BARAKU SIEMENSA DAWNEGO OBOZU KONCETRACYJNEGO GROSS-ROSEN ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica 56-152 Goczałków	
		Inwestor:	
		Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Wałbrzychu ul. Szarych Szeregów 9 56-304 Wałbrzych	04.2011
Sprawdzający:	Podpis:	Stadium:	Skala:
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasienko upr. bud. nr 59/86/UW nr ewid. DOŚ/BO/0002/01		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU	1:100
		Rysunek:	Nr rys.
		WIDOK I RZUT MURU OPOROWEGO	2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim

UWAGA:  
pt = poziom terenu = -240,90m npm