ZARZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GIK TEAM"
mgr inż. Marcin Machała
52-437 Wrocław, ul.H.Balzaka 32A
tel. 604 623 427
NIP 611-241-55-02 REGON 020976270

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawierają aparaty techniczne pozytywnie zweryfikowane. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	*BGK.6640.32.2024*
Organy służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCH 58-300 Wałbrzych plac Magistracki 1*
Wykonawca prac geodezyjnych	*GIKTEAM MARCIN MACHAŁA UL. H.BALZAKA 32A 52-437 WROCŁAW*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*PROTOKÓŁ NR*
Imię i nazwisko oraz uprawnień zawodowych kierownika prac	*MAŁGORZATA NOWICKA NR UPR 15697 (1)*

LEGENDA:
- GRANICA DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
- 39 – NUMER DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANA KANALIZAJA DESZCZOWA ø160x4,0 PVC SDR41 SN4
- PROJEKTOWANY DRENAŻ ø160/137 SN8
- STUDNIE I PRZEWODY DO LIKWIDACJI/ZAŚLEPIENIA

ZARZĄD DRÓG, [illegible]
i UTRZYMANIA MIASTA W[illegible]
ul. J. Matejki 1, 58-30[illegible]
tel. 74 64 14 400, fax 74[illegible]
NIP 886-24-82-604, REGON 3[illegible]
ND. 4114. 28. 2024. LK
27.02.2024.

S4o 476,95 / 475,59 / 475,17 / 475,04 / 474,25 / Ø600
S7 478,00 / 477,20 / 475,20 / Ø600
S6 478,39 / 477,22 / Ø600
S5 478,48 / 477,26 / Ø600
B 478,50 / 477,28
A 478,50 / 475,20
S1 478,50 / 475,16 / Ø600
Sd1 478,50 / 477,05 / Ø600
S2 477,76 / 475,13 / Ø600
Sd2 477,79 / 476,43 / Ø600
S3 477,26 / 475,09 / Ø600
39
32
r3
r1
r2

476,09 / 474,09 (Wp)
476,20 / 474,84 / 474,50 / Ø1000 (Sd4)
476,60 / 475,19 (Zb2)
zbiornik retencyjny
476,82 / 475,25 (Zb1)
477,24 / 475,76 / Ø600 (Sd3)

Zestawienie odcinków drenażu opaskowego

odcinek	odległość [m]	spadek [%]	materiał
A-S1	12,60	0,3	ø160/137 PP SN8
S1-S2	11,40	0,3	ø160/137 PP SN8
S2-K1	9,80	0,3	ø160/137 PP SN8
K1-S3	0,50	0,3	ø160/137 PP SN8
S3-S4o	14,30	0,3	ø160/137 PP SN8
B-S5	6,50	0,3	ø160/137 PP SN8
S5-S6	11,40	0,3	ø160/137 PP SN8
S6-S7	7,60	0,3	ø160/137 PP SN8
S7-S4o	10,80	0,3	ø160/137 PP SN8
Zestawienie odcinków kanalizacji deszczowej			
S4o-Sd4	9,40	5,7	ø160x4,7 PVC-u lite
r1-Sd1	14,50	0,6	ø160x4,7 PVC-u lite
Sd1-Sd2	12,80	4,8	ø160x4,7 PVC-u lite
Sd2-Sd3	11,90	5,6	ø160x4,7 PVC-u lite
Sd3-Zb1	8,00	6,6	ø160x4,7 PVC-u lite
Zb2-Sd4	7,70	4,4	ø160x4,7 PVC-u lite
Sd4-Wp	2,40	2,0	ø160x4,7 PVC-u lite
r2-Sd3	1,70	2,0	ø160x4,7 PVC-u lite
r3-S4o	0,8	2,0	ø160x4,7 PVC-u lite

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 09.02.2024r.
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 9 w Wałbrzychu. " dz. nr 39, 32 obr. nr 15 Konradów w Wałbrzychu			PZT
Inwestor:	Muzeum GROSS-ROSEN w Rogoźnicy Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoźnica koresp. Muzeum Gross-Rosen Rogoźnica-Wałbrzych, Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych			Skala: 1:500
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			PZT_01

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. [illegible]