
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA SZTUBY WIEŻNIARSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY
INWESTOR : MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY- WAŁBRZYCHU
ADRES INWESTORA : WAŁBRZYCH UL. SZARYCH SZEREGÓW 9
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2013 R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2013 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekonstrukcja sztuzy więźniarskiej					
1		Postarzenie podłogi			
1		Postarzenie istniejącej podłogi drewnianej	m ²		
d.1	kalk. własna	12.08*22.27	m ²	269.022	
				RAZEM	269.022
2		Wykończenie sufitu deskami			
2	KNR-W 2-02	Sufit z desek drewnianych (postarzonych) szerokości do 12 cm i grubości 2,2	m ²		
d.2	1036-02	cm 12.08*22.27	m ²	269.022	
				RAZEM	269.022
3		Ściany wewnętrzne			
3	KNR-W 2-02	Okładzina ścian z desek drewnianych (postarzonych) szerokości do 12 cm i gr.	m ²		
d.3	1036-02	1,9 cm [12.08+22.27]*2*2.75-1.0*1.5*8*2	m ²	164.925	
				RAZEM	164.925
4		Ścianka działowa			
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płyt OSB gr. 1,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z	m ²		
d.4	2003-02	pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01			
	analogia	12.08*2.75	m ²	33.220	
				RAZEM	33.220
5	KNR-W 2-02	Okładzina ścianki z listew drewnianych (postarzonych) szerokości do 12 cm i gr.	m ²		
d.4	1036-02	1,9 cm 12.08*2.75*2	m ²	66.440	
				RAZEM	66.440
5		Listwy wykończeniowe			
6	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
d.5	1036-05	152.0	m	152.000	
				RAZEM	152.000
6		Roboty elektryczne			
7		Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej	kpl		
d.6	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1877.839	0.00	-0.00
2.	roboty elektryczne	kpl	1.000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	materiały do postarzenia podłogi	kpl	1.000	0.00	0.00
2.	materiały do postarzenia desek sufitowych	kpl	1.000	0.00	0.00
3.	blachowkręty	szt.	922.187	0.00	0.00
4.	woda	m ³	0.043	0.00	0.00
5.	plyty OSB gr. 1,5 cm	m ²	68.433	0.00	0.00
6.	kołki rozporowe	szt.	134.873	0.00	0.00
7.	materiał do postarzenia desek ściennych	kpl	1.000	0.00	0.00
8.	kształtowniki stalowe profilowane U-75	m	25.247	0.00	0.00
9.	kształtowniki stalowe profilowane C-75	m	68.101	0.00	0.00
10.	deski sufitowe gr. 2,2 cm - postarzone	m ²	277.093	0.00	0.00
11.	deski ścienne gr. 1,9 cm - postarzone	m ²	68.433	0.00	0.00
12.	materiał do postarzenia desek ściennych'	kpl	1.000	0.00	0.00
13.	ćwierćwałki - postarzone	m	159.600	0.00	0.00
14.	materiał do postarzenia ćwierćwałków	kpl	1.000	0.00	0.00
15.	deski ścienne gr. 1,9 cm - postarzone'	m ²	169.873	0.00	0.00
16.	wełna mineralna gr. 7 cm	m ²	34.217	0.00	0.00
17.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	56.272	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	70.984	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł